

質 問 回 答 書

工 事 名	日置市クリーン・リサイクルセンター施設解体撤去工事	
工 事 場 所	鹿児島市入佐町2319番地(日置市クリーン・リサイクルセンター)	
質 問 箇 所	質 問 事 項	回 答
図面(地階機器配置図001-0003)	現地調査で地下ビットの用水貯留槽に滯水を確認、浸出水処理施設の処理水と伺いました。処理水の分析データがありましたらご教示ください。 (質問受付: 令和7年6月24日)	浸出水処理水につきましては、基準値未満となっています。 データが必要な場合は、ご連絡ください。
発注仕様書(2頁)	灰溶融施設は平成23年に停止され一部利用されているとのことですが、混合灰貯留槽に堆積物(残置灰)が残存しているのであれば、貯留槽の何割ぐらいか分かりましたらご教示ください。 (質問受付: 令和7年6月24日)	貯留槽の残置灰は一割未満と見込んでいます
現地確認	現地確認時に、ごみ焼却棟エレベーターホール横の階段室壁、配管貫通部にアスベスト建材レベル2の「けい酸化カルシウム板第2種」とレベル3の「パテ材」がありましたが、アスベスト調査済みでしょうか。みなし含有として考えてよろしいでしょうか?ご教示下さい。 (質問受付: 令和7年6月24日)	アスベスト調査はしておりません。みなし含有と考えてください。
解体撤去作業計画書(18～20頁)	車庫棟のアスベスト除去ですが、「解体撤去作業計画書」18ページから20ページの中に調査結果がありませんが、「外壁ALC吹付タイル」と「外壁腰壁RCシゴキ」はみなし含有として考えてよろしいでしょうか?ご教示下さい。 (質問受付: 令和7年6月24日)	ストックヤードと同一と考え、みなし含有と考えてください。
解体撤去作業計画書(19頁)	「解体撤去作業計画書」19ページ、アスベスト調査結果「51 電気室壁吹付材」が含有とありますが、当初設計図のリサイクル棟仕上表は「コンクリート金鏝押工」になっています。 含有吹付材はどのような吹付材でしょうか。みなし含有として考えてよろしいでしょうか?ご教示下さい。 (質問受付: 令和7年6月24日)	電気室の内壁仕上は、当初設計図ではALC素地ですが、現場で塗装を吹付仕上しています。<u>アスベスト採取時の写真を供覧します。</u>
解体撤去作業計画書(20頁)	「解体撤去作業計画書」20ページ、アスベスト調査結果に「リサイクル棟屋根シート防水」が含有であるが、「ごみ焼却棟」の屋根シート防水のアスベスト結果がありません。みなし含有として考えてよろしいでしょうか。ご教示下さい。 (質問受付: 令和7年6月24日)	アスベスト調査はしておりません。みなし含有と考えてください。